Prolifération de légionelles dans le réseau d'eau de l'établissement :

Objectif de la procédure : définir la conduite à tenir en cas de présence de légionnelles.
Personnel / service concerné : ensemble du personnel de la structure

Suivi des modifications		
Date de mise à jour	**Objet**	**Version**
25/04/2024	Création	1

I. Définition et abréviations

Les légionnelles sont des bactéries largement présentes dans les écosystèmes naturels et principalement dans les milieux hydriques.

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par la bactérie du genre *Legionella* qui se développe dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels. Les sources de contamination les plus souvent incriminées sont les installations dont la température de l'eau est comprise entre 25 et 42°C et qui produisent des aérosols. Il en existe près de 50 espèces. Le sérogroupe 1 (Lp1) est le plus souvent à l'origine de la maladie (90% des cas).

ARS : Agence Régionale de la Santé

ECS : Eau Chaude Sanitaire

UFC : Unité Formant Colonies

II. Référent

Les référents sont la directrice ainsi que le responsable technique.

III. METHODOLOGIE

Les dénombrements en *Legionella pneumophila* doivent être inférieurs à 1000 Unités Formant Colonies par litre au niveau de tous les points d'usages à risque.

Le dépassement de l'objectif cible de 1000 UFC/L en *Legionella pneumophila* au niveau des points d'usage à risque traduit une situation dégradée sur le réseau d'ECS.

Lorsque le seuil de détection n'est pas respecté, le directeur de l'établissement décide des mesures correctives nécessaires au rétablissement et la protection des résidents de la qualité de l'eau et à la protection des résidents.

2 cas peuvent se présenter :

A. **Seuil compris entre 250 et 1000 UFC par litre = Niveau d'alerte**

- Rechercher systématiquement la cause ou les causes de la contamination (stagnation de l'eau, défaut de purge de points de puisage, entartrage, corrosion, baisse de la température de l'eau, entretien de l'équilibrage des réseaux d'ECS bouclés ...).
- Renforcer les mesures d'entretien
- Renforcer la surveillance de la température de l'eau - vigilance journalière - purge
- Faire une analyse de contrôle

B. **Seuil > 1000 UFC/ litre d'eau = Niveau d'action**

Les mesures à mettre en œuvre sans délai, dans le cas où le seuil d'action est atteint sont les suivantes :

- Réunir la cellule de crise
- Le directeur doit informer immédiatement l'ARS des résultats d'analyses et des mesures compensatoires prises.
- Faire réaliser la désinfection du réseau d'eau chaude sanitaire par une société spécialisée dans le domaine.

Remarque : La désinfection curative par choc thermique ou chimique ne doit intervenir qu'à l'issus de la mise en œuvre des actions prévues au paragraphe A (ci-dessus).

L'établissement veillera à ce que les produits et procédés de désinfection soient autorisées par le ministre chargé de la santé (circulaire DGS n°2002/273 du 2 mai 2002).

Tableau 2 – Produits et procédés de traitement en choc curatif des installations de distribution utilisables dans les réseaux d'eau hors service

PRODUITS	
Composés chlorés générant des hypochlorites (hypochlorite de sodium NaOCl, chlore moléculaire Cl_2, hypochlorite de calcium Ca $(ClO)_2$)	– 100 mg/l de chlore libre pendant 1 h ; – ou 50 mg/l de chlore libre pendant 12 h ; – ou 15 mg/l de chlore libre pendant 24 h.
Dichloroisocyanurates	– 100 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 1 h ; – ou 50 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 12 h ; – ou 15 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 24 h.
Peroxyde d'hydrogène mélangé avec argent (le stabilisant à base d'argent doit être autorisé par le ministère chargé de la santé)	100 à 1 000 mg/L de peroxyde d'hydrogène pour un temps de contact fonction de la concentration en désinfectant et pouvant aller jusqu'à 12 h.
Acide peracétique en mélange avec H_2O_2	1 000 ppm en équivalent H_2O_2 pendant 2 h.
Soude	pH supérieur à 12 pendant au moins 1 h. Cependant, des précautions doivent être prises pour la tenue des matériaux. Cette solution doit être envisagée en dernier ressort et avec de grandes précautions eu égard au risque encouru par le personnel. Les produits doivent être neutralisés avant rejet dans les égouts.
PROCÉDÉ	
Choc thermique uniquement dans les réseaux de distribution d'eau chaude	70 °C pendant au moins 30 minutes

Remarques importantes

Les concentrations de désinfectants sont données à titre indicatif. Il faut s'assurer au préalable de la tenue des matériaux avec les types et les doses de désinfectants utilisés.

Tout produit utilisé dans les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux dispositions de l'article R. 1321-50 du code de la santé publique ou doit faire l'objet d'une autorisation du ministère chargé de la santé.

Le respect des exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doit dans tous les cas être assuré pour l'eau délivrée au consommateur (*cf.* articles R. 1321-1 à R. 1321-5 du code de la santé publique). A la suite des traitements réalisés sur des réseaux hors service, un rinçage suffisant doit être réalisé afin que le réseau remis en service délivre une eau conforme aux critères de potabilité en vigueur.

- Supprimer l'exposition des résidents (dès connaissance des résultats d'analyse) en :
  - Interdisant l'accès aux douches et aux salles de bains aux résidents et au personnel.
  - Informant le personnel, les résidents et leurs familles de la situation par affichage.
- Renforcer la surveillance médicale des résidents en :
  - Informant les professionnels de santé intervenant dans l'établissement de la contamination du réseau par des légionelles.
  - Maintenant une vigilance médicale pour détecter chez les résidents tout signe clinique évocateur d'une **légionellose** ou d'une pneumopathie. Tout cas suspect doit faire l'objet d'un examen médical et d'un dépistage de légionellose par test d'antigène urinaire.
  - Dépistant les patients à haut risque afin d'intensifier leur surveillance et envisager une solution de réorientation.
- Faire réaliser de nouveaux prélèvements 2 jours après la désinfection par la société de prélèvement habituelle.

LES MESURES SERONT MAINTENUES JUSQU'A L'OBTENTION DES RESULTATS DE CONTROLES MICROBIOLOGIQUES.

- Evaluer l'efficacité des mesures prises en cellule de crise.
-

EHPAD RÉSIDENCE LES AULNES	**PLAN BLEU :** DEPASSEMENT DE SEUIL DE LEGIONELLES DANS L'EAU DU RESEAU	Référence : PROC-QGR-023 Version 1 Date : 25/04/2024 Nombre de page : 3

Qui ?	**Le rédacteur**	**Le vérificateur**	**L'approbateur**
Identité	**Qualité**	**Resp Techniques**	**Directrice**
Date de validation	**25/04/2024**	**03/06/2024**	**03/06/2024**
VISA - signature	**JVRO**	**DBOO**	**AGSA**